

# Ledrosteelbox-Steinkörbe

## BV ..... / Leistungsbeschreibung

### 01. Titel :

**Pos. 1.1 :** ...Lieferrn und Versetzen von werkseitig befüllten und verdichteten Ledrosteelbox Steinkörben

...auf Unterbau bzw. Fundament der Pos. ....

...Wandlänge von ..... m bis ..... m; Wandhöhe bis ..... m ; ....

...Ausführung siehe Detailpläne bzw. Vorbemerkungen ....

#### **Ausführung der Steinkörbe :**

Steinkorb, werkseitig befüllt und verdichtet, mit Hebekrallen zum verformungsfreien Aufnehmen und Versetzen der Körbe.

Alle Teile haben eine Galvan Zink-Aluminium-Legierungsbeschichtung der Klasse A nach EN 10244-2. Die Körbe weisen keine Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten oder vorstehende Drähte auf. Für das Korbmateriale liegt eine CE-Markierung nach der europäischen technischen Bewertung mit der Nummer: ETA-17/0059 vor.

Stab-bzw. Doppelstabgitter punktgeschweißt, Drahtennendurchmesser 6 mm.

Maschenweite	Ansichtsfläche	5 x 20 cm
	Deckelfläche	5 x 20 cm
	Sonstige Flächen	5 x 20 cm

Füllung: werkseitig verdichtete Steinschüttung  
aus Muschelkalk Blau, Körnung 63/90 mm  
oder Schwarzwälder Granit grau/rot/bräunlich, Körnung 60/120 mm  
oder Jurakalkschotter, Körnung 63/90 mm  
oder Basaltschotter, Körnung 60/110 mm  
oder Granit grau 63/90mm

Ansichtsfläche: (nach Wahl des AG)

**Lieferrnachweis:** Korbkultur GmbH & Co. KG  
Weißlensburger Str. 100  
74626 Bretzfeld-Weißlensburg  
Tel.: 07946 / 944808-0  
Fax : 07946 / 944808-88  
[www.korbkultur.de](http://www.korbkultur.de)  
[info@korbkultur.de](mailto:info@korbkultur.de)

als Schüttkorb, Größe (LxBxH) 200 x 100 x 100 cm (ca. 3,200 to.)

ca. .... St.            € / Stck. ....            € .....

**Pos.1.2 :** Position wie Grundposition 1.1, jedoch

als Schüttkorb, Größe (LxBxH) 200 x 100 x 50 cm (1,600 to.)

ca. .... St.            € / Stck. ....            € .....

**Pos.1.3 :** Position wie Grundposition 1.1, jedoch  
als Schüttkorb, Größe (LxBxH) 200 x 50 x 100 cm (1,600 to.)  
ca. .... St.            € / Stck. ....            € .....

**Pos.1.4 :** Position wie Grundposition 1.1, jedoch  
als Schüttkorb, Größe (LxBxH) 200 x 50 x 50 cm (0,800 to.)  
ca. .... St.            € / Stck. ....            € .....

**Pos.1.5 :** Position wie Grundposition 1.1, jedoch  
als Schüttkorb, Größe (LxBxH) 150 x 100 x 100 cm (2,400 to.)  
ca. .... St.            € / Stck. ....            € .....

**Pos.1.6 :** Position wie Grundposition 1.1, jedoch  
als Schüttkorb, Größe (LxBxH) 150 x 100 x 50 cm (1,200 to.)  
ca. .... St.            € / Stck. ....            € .....

**Pos.1.7 :** Position wie Grundposition 1.1, jedoch  
als Schüttkorb, Größe (LxBxH) 150 x 50 x 100 cm (1,200 to.)  
ca. .... St.            € / Stck. ....            € .....

**Pos.1.8 :** Position wie Grundposition 1.1, jedoch  
als Schüttkorb, Größe (LxBxH) 150 x 50 x 50 cm (0,600 to.)  
ca. .... St.            € / Stck. ....            € .....

**Pos.1.9 :** Position wie Grundposition 1.1, jedoch  
als Schüttkorb, Größe (LxBxH) 100 x 100 x 100 cm (1,600 to.)  
ca. .... St.            € / Stck. ....            € .....

**Pos.1.10:** Position wie Grundposition 1.1, jedoch  
als Schüttkorb, Größe (LxBxH) 100 x 100 x 50 cm (0,780 to.)  
ca. .... St.            € / Stck. ....            € .....

**Pos.1.11:** Position wie Grundposition 1.1, jedoch  
als Schüttkorb, Größe (LxBxH) 100 x 50 x 100 cm (0,780 to.)  
ca. .... St.            € / Stck. ....            € .....

**Pos.1.12 :** Position wie Grundposition 1.1, jedoch  
als Schüttkorb, Größe (LxBxH) 100 x 50 x 50 cm (0,390 to.)  
ca. .... St.                    € / Stck. ....                    € .....

**Pos.1.13 :** Position wie Grundposition, jedoch  
als Schüttkorb, Größe (LxBxH) 50 x 50 x 50 cm (0,200 to.)  
ca. .... St.                    € / Stck. ....                    € .....

**Zusätzliche Ansichtsflächen :**

**Pos. 3.1 :** Zulage zu den Positionen 1.1 bis 1.13  
für die Ausführung der Sichtflächen mit  
  
Handschlichtung Muschelkalk blau, Körnung 63/125 mm  
oder Schwarzwälder Granit grau/rot/bräunlich, Körnung 60/120 mm  
  
Maschenweite an der Sichtfläche : 5 x 20 cm  
  
Höhe der Sichtfläche : 100 cm ! (Diese Ausführung ist nur bei einer Korbtiefe von  
100 cm möglich)  
  
ca. .... m<sup>2</sup>                    € / m<sup>2</sup> ....                    € .....

**Pos. 3.2 :** Zulage zu den Positionen 1.1 bis 1.13  
für die Ausführung der Sichtflächen mit  
  
Handschlichtung Muschelkalk blau, Körnung 63/125 mm  
oder Schwarzwälder Granit grau/rot/bräunlich, Körnung 60/120 mm  
  
Maschenweite an der Sichtfläche : 5 x 20 cm  
  
Höhe der Sichtfläche : 50 cm !!!  
  
ca. .... m<sup>2</sup>                    € / m<sup>2</sup> ....                    € .....

**\*\* Mauerstein Muschelkalk Blau \*\*\***

**Pos. 3.1 :** Zulage zu den Positionen 1.1 bis 1.13  
für die Ausführung der Sichtflächen mit  
  
Mauersteinen aus Muschelkalk Blau, H = 12 cm  
  
Maschenweite an der Sichtfläche : 5 x 20 cm  
  
Höhe der Sichtfläche : 100 cm !!! (Diese Ausführung ist nur bei einer Korbtiefe von  
100 cm möglich)  
  
ca. .... m<sup>2</sup>                    € / m<sup>2</sup> ....                    € .....

**Pos. 3.2 :** Zulage zu den Positionen 1.1 bis 1.13  
für die Ausführung der Sichtflächen mit

Mauersteinen aus Muschelkalk Blau, H = 12 cm

Maschenweite an der Sichtfläche : 5 x 20 cm

Höhe der Sichtfläche : 50 cm !!!

ca. .... m<sup>2</sup>                      € / m<sup>2</sup>                      € .....

**Eckverbindungen und Zwickelbereiche :**

**Pos. 5.1 :** Schließen von Zwickelbereichen  
Zwickeltiefe bis ..... m

Breite der Zwickel bis max. .... m  
Höhe und Tiefe der Zwickel entsprechend .  
der jeweiligen Korbgröße

...Ausführung siehe Detailpläne bzw. Vorbemerkungen ....

Zuschneiden, Einpassen und Verklammern  
von Drahtgittern (Ausführung analog der Korbgitter!).

Verfüllen der Eckbereiche analog Verfüllmaterial im Korb  
Steinkörnung

**Liefernachweis für Drahtgitter und Verfüllmaterial :**

Korkkultur GmbH & Co. KG  
Weißlensburger Str. 100  
74626 Bretzfeld-Weißlensburg  
Tel.: 07946 / 944808-0  
Fax : 07946 / 944808-88  
[www.korkkultur.de](http://www.korkkultur.de)  
[info@korkkultur.de](mailto:info@korkkultur.de)

zum Beispiel:

..... Stück                      ....cm x ..... cm                      .....€/Stück                      € .....

**Pos. 3.4:** Lückenschluss zwischen zwei Schüttkörpern

Ausführung vor Ort. Lückenbreite bis 0,30 m

Höhe 0,50 bzw. 1,00 m  
Tiefe 0,50 m bzw. 1,00 m  
Erforderliche Materialien für das Schließen von Zwickeln bzw. Lücken liefern  
Und einbauen.  
Zuschnitt, Montage und Befüllung erfolgt bauseits vor Ort.

Materialbedarf  
- Frontgitterteile und Querstreben zum bauseitigen Zuschnitt  
- Steinschüttung analog als Füllmaterial Grundmodul